

## **Dodatečné informace č. 1**

k Výzvě k podání nabídky k VZMR s názvem

### **„Oprava střechy traktu B střediska Luna“**

Zadavatel: Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace  
Sídlo: Jaroslava Seiferta 1530/14, 736 01 Havířov-Město  
Právní forma: příspěvková organizace  
Zastoupená: MUDr. Milanem Dlábkem, ředitelem  
IČO: 75139243  
DIČ: CZ75139243 - není plátce DPH  
Kontaktní osoba: Ing. Renáta Kochová, vedoucí ekonomického útvaru,  
e-mail: kochovar@dshavirov.cz

Datum zveřejnění VZMR: 14.4.2026

Na základě dotazů obdržených 17.4.2026 Vám sdělujeme následující odpovědi:

#### **Dotaz 1:**

*Při obhlídce střechy nad traktem B domova důchodců v Havířově nám byl ukázán také původní dokumentaci střechy, kde je znázorněno, že na střeše by měly být 3 asfaltové pásy + 1 podkladní lepenka A400 H.*

*Ve vašem výkazu výměr však nemáte specifikováno v textu, že by se mělo demontovat vícero vrstev povlakové krytiny, kód položky 712300832R00 odkazuje na demontáž povlakových krytin dvouvrstvých.*

*V daném projektu také není znázorněna žádná vrstva PVC folie, která se dle výkazu výměr má také demontovat.*

*Můj dotaz se tedy týká toho, co přesně a kolik vrstev se požaduje odstranit, tak ať nejsme znevýhodněni oproti konkurenci.*

#### **Odpověď:**

Na základě dotazu byla provedena sonda a upřesňujeme současnou skladbu střešní krytiny:

- Modifikovaný pás s břidlicí 4,2 mm,
- PVC folie Alkorplan 1,5 mm,
- Geotextilie 300 g,
- Reflexol,
- 3x Bitagit,
- Lepenka A 400H,
- Prkna 120/20 mm,
- Trámová dřevěná konstrukce ve spádu,
- Vzduchová mezera,
- Tepelná izolace – minerální rohož Rotaflex,
- Stropní konstrukce.

V návaznosti na výše uvedené sdělujeme, že v příloze přikládáme novou přílohu č. 2 - Stavební rozpočet, který bude v souladu s výše uvedenou odpovědí.

Na základě změny v příloze č. 2 - Stavební rozpočet se prodlužuje lhůta uvedená ve Výzvě pro podání nabídek z 30.4.2026 na **6.5.2026 do 12:00 hod.**

V Havířově 20.4.2026

MUDr. Milan Dlábek  
ředitel organizace

Příloha: - Stavební rozpočet - doplněný